

参考数量書

工事名 川越西消防署トイレ改修工事
工事場所 川越市伊勢原町 5 丁目 3 番地

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越地区
消防組合建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 4.2 箇月として算定しています。
単価は、令和 7 年 9 月最新版（改修・月単位 4 週 8 休）を適用しています。
本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事です。

川 越 市

[illegible]

[illegible]

川越西消防署		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル床シート撤去	集積共	8.3	m ²			
床下点検口 撤去	集積共	2	か所			
和便器廻り撤去 (2階・3階)	シタ [○] -コンクリート下地 モザイクタイル撤去 集積共 (川越西消防署) カッター入共	2	か所			
和便器廻り撤去 (1階)	シタ [○] -コンクリート下地 モザイクタイル撤去 集積共 (川越西消防署) カッター入共	1	か所			
【壁】						
壁タイル撤去	集積共	124	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.4	m ³			
CB撤去	コンクリートブ [○] レカ 集積共	5.4	m ³			
テラゾ [○] ブ [○] ロック撤去	甲板、開口枠、集積共	3.2	m ²			
【天井】						
天井合板・ボ [○] ード [○] 撤去	一重張り 一般 集積共	53.1	m ²			
天井合板・ボ [○] ード [○] 撤去	二重張り 一般 集積共	9.8	m ²			
天井下地撤去	集積共	53.1	m ²			
【その他】						
鏡撤去	再使用しない	9	枚			
計						

川越西消防署						
内装改修				改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床】						
和便器撤去後復旧	差筋7ヶ所 コンクリート 型枠	3	か所			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
モルタル	厚50 金ごて ポンプ車 1:3	1.7	m3			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	34.2	m ²			
ビニル床シート	t2.0、防汚、防滑 東リ消臭NST7LNN同等品	42.5	m ²			
床点検口	SUS枠、600角 防水・防臭・鍵付	2	か所			
スラブ貫通孔塞ぎ	モルタル充填	8	か所			
【壁】						
ライニング部 GB-S、合板張り（下張り）	GB-S：t=9.5 合板：t=12	19.9	m ²			
PS部 GB-S、合板張り（下張り）	GB-S：t=9.5 合板：t=12	12.2	m ²			
化粧ケイカル	t=6	124	m ²			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種（一般） 下地調整RB種（塗替え面）	21.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	12.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	19.9	m ²			
モルタル下地調整	化粧ケイカル直貼り面	91.9	m ²			
ビニル幅木	高さ60	84	m			
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内）ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	53.1	m ²			

[illegible]

[illegible]

川越西消防署		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	ダウライト150φ 再使用しない	14	個			
照明器具 取外し	ダウライト150φ 再使用	10	個			
照明器具 撤去	標示灯 再使用しない	1	個			
非常用照明器具 取外し	埋込型 再使用	1	個			
照明器具 撤去	FL15Wアクリルカバー付 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	10	個			
タクトスイッチ 撤去	1P10A×1+1PL15A×1 再使用しない	7	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(ｽｽﾞ止め)	3	個			
煙感知器 取外し	再使用	1				
スピーカー 取外し		1				
復旧ボタン 撤去		1				
表示灯 撤去		1				
ブザー 撤去		1				
金属製 ジョイントボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
小便器自動センサー 撤去		6	個			
洗浄押ボタン 撤去		1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	199	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	32	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C 管 内	57	m			

川越西消防署		電灯設備		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 再取付		10	台			
非常用照明器具 再取付		1				
照明器具A	LRS1-08 LN	15	台			
照明器具B	LSS9-4-37	3	台			
照明器具C	標示灯「使用中」ﾌﾗﾝｸﾞ 緑共	1	台			
人感センサー	親機	5	台			
人感センサー	照明,換気扇端子付(子機接続不可)	2	台			
人感センサー	子機	1	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	5	台			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入-切-自動 プレート込み MMAスイッチﾎﾞｯｸｽ共	7				
埋込コンセント	2P15Ax1 接地端子付き MMAスイッチﾎﾞｯｸｽ共	11				
フラッシュﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾗﾝｸ	6	個			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ｶﾞｰｰ付き	3				
小便器自動センサー埋 込ﾎﾞｯｸｽ		8				
ﾄｲﾚ等呼出し表示 器	呼出ﾎﾞﾀﾝ ﾎﾞﾙｽｲｯﾁ付き -	1	個			
ﾄｲﾚ等呼出し表示 器	復帰ﾎﾞﾀﾝ - -	1	個			
ﾄｲﾚ等呼出し表示 器	呼出表示灯 ﾎﾞﾀﾝ付き -	1	個			
ﾄｲﾚ等呼出し表示 器	表示器 壁掛形 1窓	1	個			
煙感知器 再取付		1				
ｽﾋﾟｰｶｰ 再取付		1				

川越西消防署		電灯設備		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	19	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	38	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	47	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	14	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	18	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	10	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	7	個			
計						

川越西消防署 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼バタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	1	個			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	40	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	6	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 40SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	9	m			
水道用ホリフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 20A	11	m			
水道用ホリフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 25A	8	m			
水道用ホリフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 50A	1	m			
水道用ホリフレ管 改修	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 75SU	9	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0018
はつり補修	排水器具類撤去、仮設配管	1	式			別紙 00-0019
配管接続		1	式			別紙 00-0020
計						

川越西消防署 排水通気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	25	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	21	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	8	個			
はつり補修		1	式			別紙 00-0021
配管接続	配管分岐 100A 保温無	1	式			別紙 00-0022
既設排水枡配管接続改修	はつり補修含む	1	式			別紙 00-0023
根切り(人力)		1	m3			
埋戻し	人力土工 - -	1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3			
締固め	タハ° 60～80kg	1	m3			
土工機械運転(タハ°)	60～80kg	1	運転日			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

川越西消防署 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0018
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A	9	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 65A	18	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	40	m			
計						
はつり補修	排水器具類撤去、仮設配管	1	式			別紙 00-0019
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	5	か所			
機械はつり(ダ°イモ ント°カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						
配管接続		1	式			別紙 00-0020
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	4	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温有	1	か所			
計						

[illegible]

川越西消防署		撤去工事		給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去	弁類・配管切断・保温撤去含む	1	式			別紙 00-0024
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 40A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない バタフライ弁 65A	1	個			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	40	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	10	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	9	m			
給水管 保温撤去	ポリエチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	40	m			
給水管 保温撤去	ポリエチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	14	m			
給水管 保温撤去	ポリエチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	ポリエチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	ポリエチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	9	m			
既設管切断		1	式			別紙 00-0024/00-001
計						

[illegible]

川越西消防署		撤去工事		給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去	弁類・配管切断・保温撤去含む	1	式			別紙 00-0025
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	12	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 75A	7	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	15	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 100A	31	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	グラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	12	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	6	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 80A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	11	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A	11	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A	25	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 100A	6	m			
配管切断	50A、65A、75A、100A 8ヶ所	1	式			別紙 00-0025/00-001
排水金物撤去	流しトラップ 50A	5	個			

川越西消防署		撤去工事		給水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去	弁類・配管切断・保温撤去含む	1	式			別紙 00-0025
計						
配管切断	50A、65A、75A、100A 8ヶ所	1	式			別紙 00-0025/00-001
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	4	か所			
計						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0026
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
和便器撤去	洗浄弁 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	8	組			
掃除流し撤去	パッキン付き掃除流し 再使用しない	3	組			
水栓撤去	13A	12	個			
計						

[illegible]

[illegible]

