

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 3 期外周道路整備工事													
工 事 場 所		川越市御成町地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 【市道部】 舗装工 一式 【県道部】 排水構造物工 一式 舗装工 一式													

案内図



大字石田

お成り街道

御成町

工事場所

川越地区消防局
川越北消防署


県道川越栗橋線

宮元町

国道254号

縮尺 1 : 2500

20 30 40 50 60 70 80



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0808) 令和08年08月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 1 月 8 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年08月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表
				33					
_ _ _ _ 床掘り						m3			第2号一位代価表
				4					
_ _ _ _ 埋戻し						m3			第3号一位代価表
				2					
_ _ _ _ 残土処理						m3			第4号一位代価表
				34					
_ _ 排水構造物工						式			
				1					
_ _ _ 排水構造物工						式			
				1					
_ _ _ _ U型側溝(車道用300×300)						m			第5号一位代価表
				10					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― U型側溝(横断用300×300)		m			第6号一位代価表
	7				
――― 端部処理		箇所			第7号一位代価表
	1				
――― 集水柵(□500×550)		箇所			第8号一位代価表
	1				
――― 取付管φ200		式			第9号一位代価表
	1				
―― 構造物撤去工		式			
	1				
―― 構造物取壊し工		式			
	1				
――― 舗装版切断		m			第10号一位代価表
	92				
――― 舗装版破碎		m2			第11号一位代価表
	327				
――― Co構造物取壊し		m3			第12号一位代価表
	0.1				
―― 運搬処理工		式			
	1				
――― As切断濁水運搬処理		式			第13号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	As殻運搬処理			m3			第14号一位代価表
				21					
-	-	-	Co殻運搬処理			m3			第15号一位代価表
				0.1					
-	-	-	縁石工			式			
				1					
-	-	-	縁石工			式			
				1					
-	-	-	地先境界ブロック(□150)			m			第16号一位代価表
				2					
-	-	-	舗装			式			
				1					
-	-	-	舗装工			式			
				1					
-	-	-	車道舗装工			式			
				1					
-	-	-	表層(t=50mm) 再生密粒 度As(スラグ入り) PK-4			m2			第17号一位代価表
				51					
-	-	-	基層(t=70mm) 再生粗粒 度As(スラグ入り) PK-3			m2			第18号一位代価表
				51					
-	-	-	上層路盤(t=130mm RM-40)			m2			第19号一位代価表
				43					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	下層路盤(t=280 RC-40)			m2			第20号一位代価表
				43					
-	-	-	表層(t=50mm) 再生密粒度As(スラグ入り) PK-3			m2			第21号一位代価表
				318					
-	-	-	上層路盤(t=150mm RM-40)			m2			第22号一位代価表
				4					
-	-	-	下層路盤(t=200mm RC-40)			m2			第23号一位代価表
				4					
-	-	-	不陸整正(補足材RM-40 t=30mm)			m2			第24号一位代価表
				323					
-	-	-	歩道舗装工			式			
				1					
-	-	-	表層(t=30mm) 再生細粒度As			m2			第25号一位代価表
				221					
-	-	-	路盤(t=100mm RC-40)			m2			第26号一位代価表
				11					
-	-	-	表層(t=50mm) 再生密粒度As PK-4			m2			第27号一位代価表
				83					
-	-	-	基層(t=50mm) 再生粗粒度As PK-4			m2			第28号一位代価表
				83					
-	-	-	基層(t=50mm) 再生粗粒度As PK-3			m2			第29号一位代価表
				83					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 表層 (t=50mm) 再生密粒 度As PK-3					m2			第30号一位代価表
				18				
― ― ― 路盤 (t=250mm RC-40)					m2			第31号一位代価表
				6				
― ― ― 不陸整正(補足 材RC-40 t=30mm)					m2			第32号一位代価表
				310				
― ― 雑工					式			
				1				
― ― ― ラバーポール撤去・設置					本			第33号一位代価表
				8				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― 交通誘導警備員B					人			第34号一位代価表
― ― ― 交通誘導警備員A					人			第35号一位代価表
― 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質試験(六価クロム)					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第3号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

残土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
小規模、バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、4.5km以下	100				
第3種建設発生土(見積)		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

U型側溝(車道用300×300)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第1号施工表
据付け、L=4000mm、無し、長尺U型側溝、車道用・深さ30cm 120×150(4-30)、無し、無し、有り、再生クラッシャー 40～0、0.67 m3/10m	10				
蓋版		枚			第2号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	8.3				
蓋版		枚			第3号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	7.3				
蓋版		枚			第4号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し, m3/10m	10	m			第5号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10	枚			第6号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.05	m3			第5号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3	m2			第6号施工P
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	7	m2			第7号施工P
木杭打 全ての費用	10	本			第8号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第5号施工P
	0.03				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第9号施工P
	0.7				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉)，0.26m3を超え0.28m3以下，人力打設，一般養生・特殊養生(練炭)		箇所			第10号施工P
	1				
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し		枚			第7号施工表
	1				
木杭打 全ての費用		本			第8号施工P
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	1	m			第8号施工表
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	0.2	m ³			第3号施工P
砂 再生	0.2	m ³			第11号施工P
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	1	孔			第11号施工P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第12号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第11号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第13号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

Co構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第9号施工表
無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

As切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.3				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 15kmまで					
合 計		式			

第14号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第14号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

Co殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第15号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第16号一位代価表

地先境界ブロック (□150)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第16号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し	10				
コンクリート		m ³			第17号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.24				
型枠		m ²			第18号施工P
一般型枠, 小型構造物	4				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

表層(t=50mm) 再生密粒度As(スラグ入り) PK-4

100.000 m² 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m ²			第19号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m ²			
	(1		当り		

第18号一位代価表

基層(t=70mm) 再生粗粒度As(スラグ入り) PK-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第20号施工P
1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

上層路盤(t=130mm RM-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第10号施工表
130 mm, [RM-40] 再生粒調碎石(40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

下層路盤(t=280 RC-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第12号施工表
280 mm, [RC-40] 再生切込碎石(40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

表層(t=50mm) 再生密粒度As(スラグ入り) PK-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第22号一位代価表

上層路盤(t=150mm RM-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第13号施工表
150 mm, [RM-40] 再生粒調砕石(40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

下層路盤(t=200mm RC-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第14号施工表
200 mm, [RC-40] 再生切込砕石(40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

不陸整正(補足材RM-40 t=30mm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第22号施工P
有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

表層(t=30mm) 再生細粒度As

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第23号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), フライコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

路盤(t=100mm RC-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第15号施工表
100 mm, [RC-40] 再生切込碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

表層(t=50mm) 再生密粒度As PK-4

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第24号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

基層(t=50mm) 再生粗粒度As PK-4

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部)		m2			第25号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

基層(t=50mm) 再生粗粒度As PK-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部)		m2			第26号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第30号一位代価表

表層(t=50mm) 再生密粒度As PK-3

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第27号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

路盤(t=250mm RC-40)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第16号施工表
250 mm, [RC-40] 再生切込砕石(40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

不陸整正(補足材RC-40 t=30mm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第28号施工P
有り, 28mm以上34mm未満, 再生クラッシャーRC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

ラバーポール撤去・設置

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工(車線分離標)		本			第17号施工表
貼付式, 10本未満, 無, 無	100				
道路付属物設置工(車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本			第18号施工表
固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体径80ベース径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第34号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人			
	(1		当り		

第35号一位代価表

交通誘導警備員A

100.000 人 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
合 計		人			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			再生砂
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入
 力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.67 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(かさ上げ・すべり止め) 607×390×100	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
U型側溝(横断用) Zアングル付き 300×300×4000	2.500	個			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
横断側溝用グレーチング蓋 T-25 細目 ボルト固定 L=1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式細目(鎖付)500×500 T-14	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り
(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	16.510	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	130 mm
J02	路盤材料	[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転 1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60~80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	35.560	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	280 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	150 mm
J02	路盤材料	[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	200 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	100 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	31.750	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	250 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物撤去工(車線分離標) 1.00 本 当り

(WB812410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 固定式 貼付式	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	貼付式
J02	施工規模	10本未満
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間制約を受ける場合の補正	無

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

道路付属物設置工 (車線分離標 [ラ
バーポール] 設置)

1.00 本 当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 固定 式 貼付式 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 材料費区分
J03 規格・仕様
J04 施工規模
J05 夜間作業の補正
J06 時間制約を受ける場合の補
正

入力名称
固定式 (貼付式)
手間+材料費
本体径80ベース径250高さ800mm
10本未満
夜間補正なし
時間制約補正なし

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工 P (機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工 P (機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB210110)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J16 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 4.5km以下

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB2211110)

施工P(機 5.040%, 労74.100%, 材20.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.01		K1
普通作業員		35.62		R1
特殊作業員		15.04		R2
運転手(特殊)		13.95		R3
土木一般世話役		8.98		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.17		Z1
軽油		4.66		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB321710)

施工P(機12.870%, 労51.370%, 材35.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3		8.46		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.16		K2
普通作業員		23.14		R1
土木一般世話役		14.09		R2
運転手(特殊)		13.14		R3
杭丸太(松) 2.0m×15cm		32.44		Z1
軽油		3.26		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
費用の内訳入力名称
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物

(CB222950)

施工P(機 0.080%, 労88.090%, 材11.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.08		K1
型わく工		34.79		R1
普通作業員		29.29		R2
土木一般世話役		11.31		R3
特殊作業員		1.81		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		11.48		Z1
軽油		0.08		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 コンクリート規格
 J03 1箇所当りコンクリート使用量
 J04 コンクリート打設工法
 養生工の種類

入力名称
 18-8-25(高炉)
 0.26m3を超え0.28m3以下
 人力打設
 一般養生・特殊養生(練炭)

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.300%, 労49.370%, 材48.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.22		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.7		K2
特殊作業員		29.25		R1
普通作業員		7.91		R2
土木一般世話役		3.99		R3
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード		45.96		Z1
ガソリン レギュラー		1.98		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	180mm以上200mm以下
J02	削孔深さ	200mm以上400mm以下

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	有り
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB422520)

施工P(機 0.480%, 労72.560%, 材26.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.48		K1
普通作業員		31.94		R1
土木一般世話役		18.23		R2
特殊作業員		17.3		R3
運転手(特殊)		1.35		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.47		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.04		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.48		R2
土木一般世話役		4.41		R3
密粒度As(熔融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.440%, 労49.060%, 材50.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.96		R1
普通作業員		14.33		R2
土木一般世話役		4.37		R3
粗粒度As(熔融スラグ入り) 再生アスコン(20)-50, 75		46.06		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.21		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
密粒度As(溶融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50,75		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工P(機16.980%, 労56.560%, 材26.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.6		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.7		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.68		K3
運転手(特殊)		27.8		R1
普通作業員		11.45		R2
特殊作業員		8.93		R3
土木一般世話役		8.38		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		21.3		Z1
軽油		5.16		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
28mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.300%, 労21.680%, 材76.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.72		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.34		K2
普通作業員		8.19		R1
特殊作業員		5.47		R2
運転手(特殊)		3.71		R3
土木一般世話役		1.99		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		67.77		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.87		Z2
軽油		0.34		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.760%, 労25.980%, 材71.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		2.07		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.4		K2
普通作業員		9.81		R1
特殊作業員		6.56		R2
運転手(特殊)		4.45		R3
土木一般世話役		2.38		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		67.6		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.21		Z2
軽油		0.41		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.400%, 労22.560%, 材75.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.8		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.35		K2
普通作業員		8.52		R1
特殊作業員		5.69		R2
運転手(特殊)		3.86		R3
土木一般世話役		2.07		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		71.85		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.79		Z2
軽油		0.36		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.270%, 労21.400%, 材76.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.7		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.33		K2
普通作業員		8.09		R1
特殊作業員		5.4		R2
運転手(特殊)		3.66		R3
土木一般世話役		1.96		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		68.18		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.77		Z2
軽油		0.34		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		9.24		R1
特殊作業員		6.17		R2
運転手(特殊)		4.19		R3
土木一般世話役		2.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		63.63		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.87		Z2
軽油		0.39		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.980%, 労56.560%, 材26.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.6		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.7		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.68		K3
運転手(特殊)		27.8		R1
普通作業員		11.45		R2
特殊作業員		8.93		R3
土木一般世話役		8.38		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.3		Z1
軽油		5.16		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
28mm以上34mm未満
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

道路改良工事特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越地区消防組合が発注する次の工事に適用する。

工事名 川越地区消防局・川越北消防署3期外周道路整備工事
工事場所 川越市御成町地内

(監督員の権限)

第3条 川越市建設工事標準請負契約約款、埼玉県土木工事共通仕様書、建設副産物の手引き及び川越市土木工事共通仕様書、本特記仕様書によるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

(交通規制について)

第4条 本工事は、片側交互通行及び車両通行止めによる施工を行うものとし、一般交通への看板周知及び周辺住民への周知等を行うこと。交通誘導員の配置について、工事実施日1日につき2人を標準とする。なお、主要地方道川越栗橋線の施工を行う際は交通誘導警備員Aを1名追加で配置すること。

ただし、監督員と協議の上、必要と認められた場合は、規制方法、規制区間、規制期間を変更することができる。

(施工条件等)

第5条 本工事施工箇所に隣接する川越地区消防局・川越北消防署の運用を妨げないように施工しなければならない。

2 本工事は、道路上からの施工を想定している。車両及び歩行者に十分注意し、車両及び歩行者との接触事故が起きないように努めること。

（建設発生土の搬出先）

第6条 建設発生土の搬出先は以下の施設とする。ただし、当該施設の受入れ状況等により別の施設を選定する場合には、事前に監督員と協議の上承諾を得ること。なお、搬出に先立ち施設の受入条件等を確認し、監督員に報告すること。

・搬出先施設

有限会社 リオン

川越市大字鹿飼848番地

（建設発生土を100 m³以上搬出する場合）

第7条 受注者は、本工事から建設発生土を100 m³以上搬出する場合は、別紙（参考様式）により搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX等で提出しなければならない。

なお、情報提出後速やかにその写しを監督職員に提出しなければならない。

- 1 工事件名、工事概要、工事場所
- 2 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- 3 工事受注業者名、現場代理人名、連絡先
- 4 建設発生土の運搬業者名
- 5 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- 6 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路

7 建設発生土の搬出時期（搬出機関）

8 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（m³）

（関連する工事）

第8条 川越地区消防組合発注の近接工事が発注された場合は、受注者間で調整し、円滑な施工に協力しなければならない。

（週休2日制適用工事）

第9条 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川越市週休2日制適用工事要領（土木工事）（令和8年1月20日施行）によるものとする。要領は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

（工事書類（写真）電子納品）

第10条 本工事は、「川越市工事書類（写真）電子納品運用取扱基準」の対象工事である。取扱基準は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

（その他）

第11条 本工事はいわゆる現道工事であることから、工事目的物の引渡し前に、一定区間を一般交通の用に供するときは、監督員による確認等を受けること。この区間において、引渡し前の工事目的物や資機材等に事故が発生した場合は、受発注者で協議を行い対応をするものとする。

* 川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007964/1007974/1007978.html>

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書及び川越市改良工事特記仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越地区消防組合の発注するアスファルト舗装版の切断作業に適用する。

(濁水の処理)

第3条 受注者は、アスファルト舗装切断作業を行いながら濁水を吸引のうえ、タンク等に貯留し、作業後速やかに、濁水を処理施設へ運搬し処分する。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、0.3m³
- ・中間処理施設 大丸商事株式会社
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

2 やむを得ない理由がある場合は、別途監督員と協議するものとする。

(条件)

第4条 受注者は、濁水を処理する業者を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の中間処分業の許可を得ており産業廃棄物管理票(マニフェスト)にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、元請負業者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると発注者が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可を得ている業者に委託することができる。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書にアスファルト舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

3 受注者は、工事完了後、速やかに産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票及びE票の写しを監督員に提出すること。

4 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2票の写しも監督員に提出すること。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、バキューム式以外の工法(舗装切断時に濁水を生じない等)を使用する場合において、事前に発注者と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

川越市溶融スラグ入りアスファルト合材使用に関する特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、「川越市溶融スラグ利用促進等に関する方針」に従い、川越市資源化センター（以下「資源化センター」という。）より生成される溶融スラグの利用拡大を図るため、川越地区消防組合が発注する公共工事に当該溶融スラグを使用するに際し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この特記仕様書は、川越地区消防組合が発注する公共工事（同一配合のアスファルト合材を、1日当たり30t以上使用する工事に限る。）（以下この項において「公共工事」という。）を対象とする。ただし、次に掲げる公共工事については、この限りでない。

- (1) 国道又は県道における承認工事及び占用工事に関する公共工事
- (2) 溶融スラグ入りアスファルト合材（第4条に規定する溶融スラグ入りアスファルト合材をいう。以下同じ。）以外のアスファルト合材を使用する公共工事

2 前項の規定にかかわらず、この特記仕様書は、事前に川越市、関係機関等との協議により、溶融スラグ入りアスファルト合材を使用することとした公共工事についても対象とする。

(種類等)

第3条 溶融スラグ入りアスファルト合材は、資源化センターにて生成された溶融スラグを使用した合材とし、その種類は以下のとおりとする。この場合にあつては、溶融スラグの混入率は、合材全体重量の10%以下とする。

- (1) アスファルト合材 密粒度（13）、密粒度（20）、粗粒度（20）
- (2) 再生アスファルト合材 密粒度（13）、密粒度（20）、粗粒度（20）

(施工記録)

第4条 溶融スラグ入りアスファルト合材を使用した公共工事を施行したときは、工事監督員による資源化センターへの「溶融スラグ使用工事施工記録」の提出に協力する

ものとする。

（工程上の留意点）

第5条 工事の施行時期が重複するものがあるときは、工事契約締結後速やかに工事監督員又は合材プラントと協議するものとする。

（品質の確認）

第6条 川越地区消防組合が発注する公共工事で使用する溶融スラグは、川越市溶融スラグの利用促進等に関する方針に基づき資源化センターで生成された溶融スラグとする。この場合において、工事監督員が特に必要があると認めたときは、品質の確認のため、資源化センターにJIS規格に規定する試験結果の提供を求めることができる。



（供給が困難な場合の運用）

第7条 溶融スラグの安定的な供給が困難な場合は、溶融スラグ入りアスファルト合材以外の合材に変更できるものとする。この場合にあつては、所定の手続きに従い設計変更を行うものとする。

（その他）

第8条 この特記仕様書に示していない内容に関して、疑義が生じた場合は、工事監督員と協議の上決定する。

全体平面図




凡 例		
記 号	名 称	備 考
— — — — —	事業区域界	
=====	敷地境界	
・・10.00	現況高	
	プレキャストT型擁壁	
	プレキャスト側溝	
■	集水樹	


※標高はT.P.（東京湾平均海面）を示す。

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 3 期外周道路整備工事				
図 面 名 称		全 体 平 面 図				
縮 尺	A1:1/500 A3:1/1000	単 位	m	図 面 番 号	1 / 7	
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課						

市道0025号線




川越市建設部道路街路課




道路縦断図

市道0025号線
(参考図)




市道3171号線




工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 3 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 縦 断 図			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	5 7
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路標準断面図




市道0025号線(御成街道)

A-A
幅員9.0m
GH=11.72
FH=11.85











市道3171号線

B-B
幅員 6.0m
GH=11.49
FH=11.88



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 3 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m・mm	図 面 番 号	6 7
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

A1	S=1 : 10
A3	S=1 : 20



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 3 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		構 造 図			
縮 尺	A1:1/10 A3:1/20	単 位	m	図 面 番 号	7 / 7
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					