

様式第1号

参考数量書

工事名 川越中央消防署エレベーター改修工事

工事場所 川越市新宿町2丁目14番地7

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越地区消防組合建設工事標準請負契約約款第1条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間3.0箇月として算定しています。

単価は、令和8年4月最新版（改修・週休2日 週単位及び月単位）を適用しています。

川越地区消防組合

川越中央消防署		内装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル	鉄筋ブレース周り等 Fm = 30N/mm ²	0.1	m ³			
無収縮モルタル圧入用型枠(両面)	隙間高さ 200程度 シーリング等共	0.1	m			
床外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.3	m ²			
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 立上り面	1	m ²			
EP塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地別途	25.5	m ²			
素地ごしらえ 改修仕様	コンクリート面 工程B種	25.5	m ²			
UC塗り	工程B種 1液形	0.7	m ²			
素地ごしらえ	木部 工程B種	0.7	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法 -	0.9	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループバル 一般事務室用	4.4	m ²			
ビニル幅木	高さ60	9.9	m			
床合板張り	フロー1類 見え隠れ 厚さ15.0mm	4.4	m ²			
乾式置床	ハイチルボード t20	4.4	m ²			
際根太	根太	10	m			
上框	既集成材 150×90	1.4	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	9.9	m ²			
壁紙張	プラスチック程度	9.9	m ²			
シーリング	一般部 シリコン系(PU-2) 10×10	5.3	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	5.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	10.8	m			

川越中央消防署		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニルシート撤去	集積共	0.1	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m ³			
仕上塗材及び下地材除去	石綿含有(集塵装置付ディスクグラインダ-工法)	1	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m ³			
真空掃除機	100v 小型替え袋付き	1	台			
安全対策費		1	式			
消耗品等	各種フィルター等	1	式			
ビニル巾木撤去	石綿含有 集積共	1	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.9	m ²			
壁がラスク取撤去	集積共	30	m ²			
天井がラスク取撤去	集積共	4.8	m ²			
室名札撤去	集積共	1	か所			
ダクト切断	板厚 0.5t	1	か所			
スライダダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	1	m			
カッター入れ	珪外面 厚さ20~30mm	1.3	m			
計						

