

数量総括表

川越地区消防局・川越北消防署3期外周道路整備工

工 種	名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	數位	数量	設計数量	摘 要
【土工】							
	掘 削		m ³	1	32.6	33	
	床 掘		m ³	1	4.0	4	
	埋 戻 し		m ³	1	2.4	2	
	残 土 処 分		m ³	1	33.9	34	
【側溝工】							
	U 型 側 溝	車道用 300*300	m	1	10.0	10	
	U 型 側 溝	横断用 300*300	m	1	7.1	7	
	端 部 処 理	横断用 300*300	箇所	1	1.0	1	
	集 水 枳	□500×550 鋼製グレーチング 細目 T-14	基	1	1.0	1	
	取 付 管	VP φ200	m	0.1	0.6	1	
【構造物撤去工】							
	舗 装 版 切 断	15cm以下	m	1	91.9	92	
	舗 装 版 破 碎	15cm以下	m ²	1	327.1	327	
	構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	0.1	0.1	0.1	
【運搬処理工】							
	As 切 断 濁 水 運 搬 処 理		m ³	0.1	0.25	0.3	
	As 殻 運 搬 処 理		m ³	1	21.0	21	
	Co 殻 運 搬 処 理	無筋 2.35t/m ³	m ³	1	0.1	0.1	
【縁石工】							
	地 先 境 界 ブ ロ ッ ク	□120	m	1	2.4	2	
【舗装工】 車道部							
	表 層	t=50mm PK-4	m ²	1	51.4	51	市道0025号線
	基 層	t=70mm PK-4	m ²	1	51.4	51	市道0025号線
	上 層 路 盤	t=130mm RM-40	m ²	1	42.8	43	市道0025号線
	下 層 路 盤	t=280mm RC-40	m ²	1	42.8	43	市道0025号線
	表 層	t=50mm PK-3	m ²	1	317.6	318	市道3171号線
	上 層 路 盤	t=150mm RM-40	m ²	1	3.5	4	市道3171号線
	下 層 路 盤	t=200mm RC-40	m ²	1	3.5	4	市道3171号線
	不 陸 整 正	補足材あり 平均厚=30mm	m ²	1	322.7	323	
歩道一般部							
	表 層	t=30mm 再生細粒度As	m ²	1	221.3	221	歩道舗装①+②
	路 盤	t=100mm RC-40	m ²	1	11.3	11	歩道舗装②

数量総括表

川越地区消防局・川越北消防署3期外周道路整備工

工 種	名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	数値	数量	設計数量	摘 要
【舗装工】 歩道緊急車両出入口部 歩道一般車両出入口部	表 層	t=50mm 再生密粒度As	m ²	1	82.8	83	
	基 層	t=100mm 再生粗粒度As	m ²	1	82.8	83	
	表 層	t=50mm 再生密粒度As	m ²	1	17.9	18	
	路 盤	t=250mm RC-40	m ²	1	5.5	6	
	不 陸 整 正	補足材あり 平均厚=30mm	m ²	1	310.1	310	
	ラバーボール撤去・再設置	H=800mm	基	1	8.0	8	
【交通管理費】	交 通 誘 導 員 B		人	1	12.0	12	
	交 通 誘 導 員 A		人	1	3.0	3	県道施工時